



Tiefereinbau auf der B295, 30 cm Abbruch und Beseitigung der vorhandenen Asphaltsschichten (ca. 20,0 bis 28,0 cm stark) und ungebundene Tragschicht, Profilieren und ggf. Nachverdichten des Schotterplanums, Ausbau und Ersatz von beschädigten Bordsteinen, Einbau des 30cm dicken bituminösen Aufbaus.

Deckenerneuerung auf den Seitenästen (Gerlinger-/Flachter Straße), Abfräsen und Einbau einer 4cm dicken Deckschicht Ausbau der Anschlussstelle Feuerbach nach dem RE-Entwurf, Vollausbau der B295 und der Rampen einschließlich der zusätzlichen Spuren, Neubau der Entwässerung, Eingriffe in die Böschung.

Leistungen der I.S.T.W. PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH: alle Leistungen ab der Leistungsphase 6, Erstellen von Bauablauf- und Verkehrsplänen, Abstimmungen der Verkehrstechnik.

**Bauherr** : Regierungspräsidium  
Stuttgart

**Kosten** : 4.500.000 €

**Leistungszeit** : Juli - Dezember 2006

**Ansprechpartner** : Herr Christokat -  
Leiter Ref. 47.4 - Baureferat West  
Tel: 0711/904-14721

